

| Nr. Ord. | TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | MISURAZIONI: | | | | Quantità | IMPORTI | |
|----------|-------------|--|--------------|-------|--------|--------|----------|----------|--------|
| | | | Par.ug | Lung. | Larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| 1 | E.002.057.b | Rimozione di infissi, lucernari, vetrate di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, controtelai, etc. anche se incompleti. Sono compresi: la necessaria assistenza muraria, il calo a terra del materiale, la cernita e l'accatastamento nell'ambito del cantiere del materiale riutilizzabile o di risulta. È inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. rimozione di infissi senza recupero con fatturazione minima di mq 1,00 MISURAZIONI: Finestra sala riunioni - F 1 Finestra sala riunioni - F 2 Finestra bagno donne - F 3 Finestra vano archivio stanza 16 -F5 Porta vano archivio stanza 16 - P6 Portafinestra stanza 7 - PF 4 Portafinestra stanza 6 - PF 7 | | | | | | | |
| | | | | 1,30 | 1,250 | | 1,63 | | |
| | | | | 1,60 | 1,220 | | 1,95 | | |
| | | | | 1,87 | 1,280 | | 2,39 | | |
| | | | | 0,80 | 0,870 | | 0,70 | | |
| | | | | 2,10 | 0,800 | | 1,68 | | |
| | | | | 2,52 | 1,280 | | 3,23 | | |
| | | | | 2,54 | 1,300 | | 3,30 | | |
| | | SOMMANO mq | | | | | 14,88 | | |
| 2 | N.P.09 | Sovrapprezzo alla voce 1 per tiro in basso tramite piattaforma elevatrice su strada pubblica dei lucernari posti sul lastrico solare MISURAZIONI: Lucernari di copertura | | 1,00 | | | 1,00 | | |
| | | SOMMANO a corpo | | | | | 1,00 | | |
| 3 | E.010.009 | Revisione di manufatti metallici in genere, quali cancelli e cancellate, serramenti, recinzioni, telai, parapetti, ringhiere, mancorrenti, etc., da eseguirsi in sito o in officina mediante il ripristino di parti danneggiate e dissaldate, sostituzione di eventuali elementi usurati o mancanti quali minuteria e ferramenta e l'esecuzione di opere di rinforzo sui telai e sulle zancature. Compresa le opere murarie per il ripristino degli ancoraggi sulle strutture di sostegno, il riassetto e la rimessa in squadra di ante e telai, l'asportazione di eventuali formazioni di ossidi e calamine, piccole stuccature con stucco sintetico delle parti ammalorate e successiva scartavetratura e spolveratura, applicazione di una mano di antiruggine a base di minio di piombo e lubrificazione di cardini e cinematismi. Incluso l'utilizzo di utensili e attrezzature meccaniche, il taglio a misura ed il relativo sfrido dei materiali, l'assistenza, lo smontaggio e successivo montaggio, il trasporto da e per l'officina, il carico e lo scarico, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. MISURAZIONI: Grata finestra bagno donne piano secondo | | | | 1,900 | 1,300 | 2,47 | |
| | | SOMMANO mq | | | | | 2,47 | | |
| 4 | E.002.048 | Rimozione di tramezzature in legno, cartongesso o con struttura in legno e tamponatura in tela, incannucciato e gesso. Sono compresi: il calo a terra del materiale nell'ambito del cantiere, l'accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in basso e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. MISURAZIONI: Parete cartongesso vano archivio stanza 16 | | 3,85 | 5,900 | | 22,72 | | |
| | | SOMMANO mq | | | | | 22,72 | | |
| 5 | E.002.034.a | Rimozione di pavimenti in ceramica o marmette di marmo di qualsiasi dimensione e natura, compresa la demolizione del sottostante massetto di allettamento. Eseguita a qualsiasi piano, a mano e/o con l'ausilio di martello demolitore elettro-pneumatico, ponendo attenzione e cura a non arrecare danno alle strutture sottostanti. Inclusa inoltre la cernita ed accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in basso, il trasporto fino al sito di carico per una distanza fino a m 50 e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. rimozione senza recupero MISURAZIONI: Pavimentazione bagno donne | | 6,00 | | | 6,00 | | |
| | | SOMMANO mq | | | | | 6,00 | | |
| 6 | E.002.044.a | Rimozione di rivestimenti in piastrelle maiolicate di qualsiasi dimensione, compresa la rimozione della sottostante malta o collante. Eseguita a qualsiasi piano, a mano e/o con l'ausilio di martello demolitore elettro-pneumatico, ponendo attenzione e cura a non arrecare danno alle strutture sottostanti. Inclusa inoltre la cernita ed accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in basso, il carico ed il trasporto nell'ambito del cantiere e quant'altro occorre per dare il lavoro finito. rimozione senza recupero MISURAZIONI: Bagno donne - rivestimento a parete Antibagno vano 16, zona ancoraggio lavabo | | 2,00 | 11,000 | | 22,00 | | |
| | | | | 1,00 | 1,000 | | 1,00 | | |
| | | SOMMANO mq | | | | | 23,00 | | |

| | | | | | | | |
|----|--------------|--|--|-------|--|-------|--|
| 7 | E.001.034.a | Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere M I S U R A Z I O N I: Materiale demolizione edile Cartongesso Lucernari in materiale plastico | 1,00 1,00 1,00 | | | | 1,00 1,00 1,00 |
| | | SOMMANO cad | | | | | 3,00 |
| 8 | E.002.053.b | Rimozione di vecchie tinte, vernici o scialbature in fase di distacco da murature o volte, da eseguirsi previa raschiatura con spazzole metalliche, spazzolatura e grassaggio con spazzole di saggina e lavaggio finale a spugna. Sono compresi le eventuali opere di protezione dalle polveri, la pulizia ad opera ultimata, l'allontanamento del materiale nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluse le impalcature esterne. rimozione di vecchie tinte a gesso, colla o tempera da interni M I S U R A Z I O N I: Soffitto bagno donne Pareti bagno donne | 6,00 | 9,00 | | 2,150 | 6,00 19,35 |
| | | SOMMANO mq | | | | | 25,35 |
| 9 | E.002.049.b | Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo e dello spessore medio di cm 2, posto in opera su murature interne a qualsiasi piano, eseguito a mano e/o con l'ausilio di utensili elettrici e comunque senza danneggiare la muratura sottostante. Compreso l'accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in basso, il trasporto fino al sito di carico per una distanza fino a m 50 e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. sovrapprezzo per la conservazione della superficie delle murature sottostanti M I S U R A Z I O N I: Superfici interne travi lucernari copertura | | 21,36 | | | 21,36 |
| | | SOMMANO mq | | | | | 21,36 |
| 10 | E.001.033.c | Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla Direzione Lavori risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. macerie edili con impurità fino al 30% M I S U R A Z I O N I: Parete cartongesso vano archivio stanza 16 Bagno donne - rivestimento a parete Pavimentazione bagno donne Infissi Lucernari Sanitari - bagno donne | 3,40 5,10 1,40 3,00 0,35 1,00 | | | | 3,40 5,10 1,40 3,00 0,35 1,00 |
| | | SOMMANO q.li | | | | | 14,25 |
| 11 | EL.006.004.a | Impianto elettrico per edificio civile completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm ² 2.5; scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da mm 66x82; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto del D.M. 37/2008 escluso le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Per doppio punto presa da 10A e 16A con alimentazione unica. Doppio punto presa da 10A e 16A con corrugato pesante M I S U R A Z I O N I: Punto presa - bagno donne | 1,00 | | | | 1,00 |
| | | SOMMANO cad | | | | | 1,00 |
| 12 | EL.006.014.a | Impianto elettrico per edificio civile completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm ² 1.5; scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da mm 66x82; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto del D.M. 37/2008, escluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Per punto luce a interruttore 10 A. Punto luce con corrugato pesante. M I S U R A Z I O N I: | | | | | |

| | | | | | | |
|----|-------------|---|------|--|--|-------|
| | | Punto luce a interruttore - bagno donne | 2,00 | | | 2,00 |
| | | SOMMANO cad | | | | 2,00 |
| 13 | N.P.10 | Esecuzione di tracce per la posa di canalizzazioni elettriche ed idriche, per colonne montanti o linee dorsali in muratura, eseguita a mano, compresa la chiusura delle stesse e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Misurate al metro lineare e per una profondità fino a cm 13. Per tracce in muratura di mattoni pieni o tufo di larghezza oltre i cm 10. MISURAZIONI: Bagno donne tracce impianto idrico-sanitario | 6,00 | | | 6,00 |
| | | Bagno donne tracce impianto elettrico | 4,00 | | | 4,00 |
| | | SOMMANO m | | | | 10,00 |
| 14 | E.002.060.a | Rimozione di reti di tubazioni di carico, scarico e terminali di impianti idrico-sanitario o termico (apparecchi sanitari e corpi radianti) ricadenti all'interno del singolo ambiente. Eseguita a mano o con l'ausilio di attrezzatura idonea, compreso lo smontaggio delle rubinetterie e dei sifoni di scarico, la demolizione di piccole parti in muratura, la rimozione di grappe, zanche e tasselli ad espansione, il taglio di parti metalliche e la otturazione delle derivazioni con tappi filettati. Inclusa inoltre la cernita e l'accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in basso, il carico su automezzo, il ripristino delle eventuali parti murarie demolite e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Valutata per pezzo sanitario. rimozione di tubazioni e apparecchi igienico-sanitari | | | | |
| | | MISURAZIONI: Bagno donne (wc, bidet, lavabo, piatto doccia) | 4,00 | | | 4,00 |
| | | SOMMANO cad | | | | 4,00 |
| 15 | I.001.003.a | Fornitura e posa in opera di punto attacco per scarico di apparecchi igienico- sanitari eseguito dall'apparecchio fino all'innesto con il collettore sub-orizzontale, con tubazioni in polipropilene PP per diametri sino a 110 mm, poste in opera con pendenze e quant'altro necessario per dare il lavoro a perfetta regola d'arte; comprese le opere necessarie per il fissaggio delle tubazioni. Sono escluse le aperture di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, nonché la chiusura delle tracce, dell'intonaco e della tinteggiatura. Il tutto secondo le indicazioni della D.L., per dare il lavoro realizzato a perfetta regola d'arte e compreso ogni onere e magistero. per ambienti con un numero di apparecchi da 1 a 5, per ogni apparecchio igienico | | | | |
| | | MISURAZIONI: sanitari bagno donne (wc, bidet, lavabo) | 3,00 | | | 3,00 |
| | | SOMMANO cad | | | | 3,00 |
| 16 | I.001.001.a | Fornitura e posa in opera di punto attacco per alimentazione di apparecchi igienico-sanitari con acqua calda e/o fredda, (solo fredda sino alla cassetta di scarico del vaso a sedere) eseguito, dal collettore (quest'ultimo escluso) fino all'apparecchio erogatore, con tubazione in rame rivestito con guaina in PVC o in ferro zincato nei diametri indicati negli elaborati progettuali, completo di raccordi, curve, gomiti, pezzi speciali; compresa la coibentazione delle tubazioni di adduzione acqua calda con guaina elastomerica a celle chiuse avente spessore di 6 mm e quant'altro necessario, ad esclusione delle sole opere murarie(apertura e chiusura tracce). Il tutto secondo le indicazioni della D.L. per dare il lavoro realizzato a perfetta regola d'arte e compreso ogni onere e magistero. In rame, per ambienti con numero di apparecchi da 1 a 5, per ogni attacco con acqua calda o fredda | | | | |
| | | MISURAZIONI: sanitari bagno donne (wc, bidet, lavabo) | 3,00 | | | 3,00 |
| | | SOMMANO cad | | | | 3,00 |
| 17 | I.002.005 | Fornitura e posa in opera di bidet in porcellana vetrificata (vitreous china) standard o tipo filo muro a pianta di forma variabile o comunque conforme ai prodotti in uso nel mercato, con erogazione d'acqua mediante monoforo o a tre fori, oppure da diaframmi laterali e comprensivo di raccordi alle tubazioni d'allaccio per l'adduzione dell'acqua calda e fredda, relative viti, per il fissaggio a pavimento comunque realizzato, assistenza muraria, guarnizioni. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. | | | | |
| | | MISURAZIONI: Bidet bagno donne (da appoggio a terra, filo muro) | 1,00 | | | 1,00 |
| | | SOMMANO cad | | | | 1,00 |

| | | | | | | |
|----|-------------|--|------|--|--|------|
| 18 | I.002.001.a | Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellana vetrificata (vitreus china), installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, comprensivo di piletta, scarico automatico a pistone, sifone a bottiglia, flessibili a parete, corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante, relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc.; l'assistenza muraria. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. delle dimensioni di cm 70x55 con tolleranza in meno o in più di cm 2 | | | | |
| | | MISURAZIONI: Lavabo bagno donne a parete (mis. 70x50) | 1,00 | | | 1,00 |
| | | SOMMANO cad | | | | 1,00 |
| 19 | I.002.006 | Fornitura e posa in opera di vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) standard o tipo filo muro del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento o a parete e comprensivo di allestimento sul pavimento con cemento, relativo fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato, relative guarnizioni, assistenza muraria. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la cassetta di scarico che verrà computata a parte. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. | | | | |
| | | MISURAZIONI: wc bagno donne (da appoggio a terra, filo muro) con sedile in materiale plastico termoisulante | 1,00 | | | 1,00 |
| | | SOMMANO cad | | | | 1,00 |
| 20 | I.002.012 | Fornitura e posa in opera di cassetta di scarico per il lavaggio del vaso igienico, del tipo da incasso a parete (non in vista), realizzata a monoblocco con materiale plastico, con dispositivo di risciacquamento a due quantità regolabili massimo 3/6 litri. Sono compresi: l'assistenza muraria; la predisposizione della superficie esterna per l'ancoraggio degli intonaci; la batteria interna con possibilità di facile e completa ispezionabilità in ogni sua parte all'interno della parete dove è stata collocata; il comando a placca di copertura con doppio tasto di comando posto sulla parete esterna; il collegamento alla rete idrica esistente con tubo di risciacquamento in PE e coppelle isolate acusticamente, rubinetto di arresto, fissaggi per la cassetta, canotto di allacciamento per il raccordo tra tubo di risciacquamento e vaso. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | | | | |
| | | MISURAZIONI: Bagno donne | 1,00 | | | 1,00 |
| | | SOMMANO cad | | | | 1,00 |
| 21 | I.004.014.a | Fornitura e posa in opera di gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, per lavabo con scarico, corredato di raccordi con filtro incorporato perfettamente funzionante. È compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. con bocca erogazione fissa | | | | |
| | | MISURAZIONI: Rubinetto lavabo bagno donne | 1,00 | | | 1,00 |
| | | SOMMANO cad | | | | 1,00 |
| 22 | I.004.015 | Fornitura e posa in opera di gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, per bidet, con bocchetta di erogazione orientabile e scarico, corredato di raccordi, con filtro incorporato perfettamente funzionante. È compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. | | | | |
| | | MISURAZIONI: Rubinetto bidet bagno donne | 1,00 | | | 1,00 |
| | | SOMMANO cadauno | | | | 1,00 |
| 23 | E.008.007.a | Fornitura e posa in opera di massetto formato da sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li 2,5 di cemento tipo 325 per m ³ di sabbia, in opera ben pistonato e livellato, per sottofondo di pavimentazioni, compreso il raccordo a guscio tra pavimento e pareti di spessore finito cm 5, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Massetto di sottofondo dello spessore di cm 5 | | | | |
| | | MISURAZIONI: Massetto pavimento bagno donne | 6,00 | | | 6,00 |

| | | | | | | |
|----|-------------|--|---------------|--|--|---------------|
| | | SOMMANO mq | | | | 6,00 |
| 24 | N.P.11 | Fornitura e posa in opera di produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi igienico-alimentari ed altamente resistente alla corrosione; pressione massima d'esercizio 8,0 bar, con scambiatore ad intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito con lamierino verniciato per essere installato direttamente in ambienti arredati, staffe di fissaggio a parete, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. capacità: C = 30 (l) Installazione sopra lavabo MISURAZIONI: Scaldabagno elettrico bagno donne | 1,00 | | | 1,00 |
| | | SOMMANO cad | | | | 1,00 |
| 25 | N.P.01 | Fornitura di pavimentazione in gres porcellanato di prima scelta, colorato a tutta massa, spessore minimo 10 mm, formato quadrato 30x30, colore beige naturale, finitura opaca. MISURAZIONI: Bagno donne | 7,00 | | | 7,00 |
| | | SOMMANO mq | | | | 7,00 |
| 26 | N.P.02 | Fornitura di rivestimento a parete in gres porcellanato di prima scelta, colorato a tutta massa, spessore minimo mm 10, formato rettangolare 30x60, colore beige naturale, finitura opaca. MISURAZIONI: Bagno donne | 25,00 | | | 25,00 |
| | | SOMMANO mq | | | | 25,00 |
| 27 | E.012.033.b | Solo posa in opera completa di pavimenti eseguita con impasto di sabbia e cemento o con idonei collanti e successiva pulitura con segatura a posa ultimata, compresa l'assistenza muraria, esclusa la realizzazione del sottofondo. In piastrelle di ceramica o gres, misura minima cm 10x2 MISURAZIONI: Pavimento bagno donne | 6,00 | | | 6,00 |
| | | SOMMANO mq | | | | 6,00 |
| 28 | N.P.03 | Fornitura di rivestimento a parete, di colore bianco del tutto simile a quello esistente MISURAZIONI: Ripristino rivestimento lesionato in antibagno vano 16 | 1,50 | | | 1,50 |
| | | SOMMANO mq | | | | 1,50 |
| 29 | N.P.04 | Posa in opera di rivestimento a parete in gres porcellanato, con idoneo collante, compresa la stuccatura dei giunti con malta di colore simile al rivestimento, la pulitura finale e quanto altro necessario per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. MISURAZIONI: Bagno donne Antibagno vano 16 - porzione sotto lavabo | 22,00 1,00 | | | 22,00 1,00 |
| | | SOMMANO mq | | | | 23,00 |
| 30 | N.P.13 | Revisione ancoraggio a parete di lavabo, valutazione sullo stato di tenuta delle mensole metalliche, compresa eventuale sostituzione di profili metallici di sostegno, compresi la messa in opera dei fissaggi nella muratura, anche tramite tassello chimico MISURAZIONI: Lavabo antibagno vano 16 | 1,00 | | | 1,00 |
| | | SOMMANO a corpo | | | | 1,00 |
| 31 | E.012.033.d | Solo posa in opera completa di pavimenti eseguita con impasto di sabbia e cemento o con idonei collanti e successiva pulitura con segatura a posa ultimata, compresa l'assistenza muraria, esclusa la realizzazione del sottofondo. Sovrapprezzo per posa in diagonale MISURAZIONI: bagno donne | 6,00 | | | 6,00 |
| | | SOMMANO mq | | | | 6,00 |
| 32 | N.P.05 | Smontaggio e rimontaggio porta interna con inversione senso di apertura, compreso smontaggio e rimontaggio del telaio, ferramenta, eventuali opere murarie di ripristino. MISURAZIONI: Porta sala convegni P7 | 1,00 | | | 1,00 |
| | | SOMMANO a corpo | | | | 1,00 |

| | | | | | | |
|----|-------------|--|--|--|--|--|
| 33 | N.P.06 | <p>Nuovo serramento esterno (finestra e/o porta-finestra) di tipo tradizionale, secondo i disegni di progetto e le indicazioni della D.L., con adeguate caratteristiche di coibenza acustica, in legno massello di rovere, iroko o similari, ben stagionato ed essiccato, e che non dovrà dar luogo a fenomeni di deformazione del serramento; apribile ad una o più ante, con vetrocamera, costituiti da controtelaio fisso della sezione minima di mm 60x60. Battentatura doppia; comprese eventuali mostre e contro-mostre sempre di dimensioni adeguate al suddetto spessore; pannello inferiore con scorniciatura e specchiatura per portefinestre. Completo di ferramenta, maniglie, cerniere in ottone lucido. Il tutto verniciato con colorazione opaca RAL a scelta della D.L. Compreso di scuri interni in legno della stessa essenza. Sono inclusi il trasporto e il montaggio a regola d'arte.</p> <p>MISURAZIONI:</p> <p>Finestra sala riunioni - F 1 1,30 1,250 1,63 Finestra sala riunioni - F 2 1,60 1,220 1,95 Finestra bagno donne - F 3 1,87 1,280 2,39 Portafinestra stanza 7 - PF 4 2,52 1,280 3,23 Portafinestra stanza 6 - PF 7 2,54 1,300 3,30</p> <p>SOMMANO mq 12,50</p> | | | | |
| 34 | N.P.07 | <p>Fornitura e posa in opera di cupola fissa a parete doppia in resina acrilica ottenuta per termoformatura di lastra piana in polimetilmetacrilato (PMMA) originale di sintesi (tipo Plexiglas o Perspex) normale con caratteristiche fisico-meccaniche del polimero puro. Colore trasparente, spessore pareti 3-4+3mm. Forma a vela di luce netta cm 215x190. Completa di guarnizioni di tenuta aerstop, accessori di fissaggio e sigillatura siliconica. Sono compresi il trasporto, il tiro in alto, le opere provvisorie per proteggere gli ambienti sottostanti durante l'esecuzione dei lavori, e tutto quanto occorre per eseguire il lavoro a regola d'arte.</p> <p>MISURAZIONI:</p> <p>Lucernari lastrico solare 4,00 4,00</p> <p>SOMMANO cadauno 4,00</p> | | | | |
| 35 | E.012.032.b | <p>Lucidatura a piombo di pavimenti già arrotati compresa la stuccatura con cemento bianco o colorato e la relativa pulizia finale. di marmi teneri in genere</p> <p>MISURAZIONI:</p> <p>Sede parete in cartongesso da demolire 5,00 0,200 1,00</p> <p>SOMMANO mq 1,00</p> | | | | |
| 36 | R.008.044 | <p>Pulitura di superficie lapidea e/o di cortine in pietra, interne o esterne, in pietra leccese o tufo locale, da eseguire a qualunque altezza consistente nella asportazione meccanica di calcina e/o di incrostazioni tenaci, con l'impiego di bisturi e attrezzi manuali, compreso inoltre leggera spazzolatura della superficie al fine della rimozione di depositi superficiali, escluso il solo onere dei ponteggi.</p> <p>MISURAZIONI:</p> <p>Davanzale interno finestra bagno donne 1,40 1,000 1,40 1,40 0,090 0,01</p> <p>SOMMANO mq 1,41</p> | | | | |
| 37 | N.P.08 | <p>Intonaco traspirante a base di pura calce idraulica naturale NHL 3,5 realizzato in due mani. Uno strato di rinzafo (del tipo Biocalce Tasciugo I mano della Kerakoll) con spessore minimo di 5mm realizzato a mano o a macchina in un unico strato; secondo strato di intonaco a base di pura calce naturale NHL 3,5 (del tipo Biocalce Tasciugo II mano della Kerakoll) nello spessore minimo di 20mm; compreso lo strato di finitura ad intonachino (del tipo Bio Intonachino Fino della Kerakoll), nello spessore non superiore ai 5mm. compresi tutti gli oneri per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>MISURAZIONI:</p> <p>Nuovo intonaco su travi lucernari 21,36 21,36 Sede parete cartongesso demolita 2,00 0,20 3,850 1,54</p> <p>SOMMANO mq 22,90</p> | | | | |
| 38 | N.P.15 | <p>Tinteggiatura delle superfici con pittura ai silicati di potassio (del tipo Biocalce Slicato puro Pittura della Kerakoll) compreso fondo a base di silicati per uniformare l'assorbimento del supporto e migliorare l'aderenza del rivestimento pittorico. Colore bianco opaco.</p> <p>MISURAZIONI:</p> <p>Pittura intradossi travi lucernari 21,36 21,36</p> <p>SOMMANO mq 21,36</p> | | | | |
| 39 | E.016.038 | <p>Tinteggiatura di superfici interne, intonacate a civile o lisciate a gesso, già preparate, comprendente le seguenti lavorazioni: carteggiatura finale e successiva tinteggiatura con due passate di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche emulsionabili, date a pennello o a macchina fino a coprire in modo uniforme l'intera superficie, a colori correnti chiari. Il tutto dato in opera a qualsiasi altezza, compreso la fornitura ed uso di materiali ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.</p> | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------|--|-------|-------|-------|--|-------|-------|
| | MISURAZIONI: | | | | | | |
| | Soffitto bagno donne | 6,00 | | | | | 6,00 |
| | Pareti bagno donne | | 9,00 | | | 2,150 | 19,35 |
| | Sede parete cartongesso demolita | 2,00 | 0,20 | | | 3,850 | 1,54 |
| | SOMMANO mq | | | | | | 26,89 |
| 40 E.016.042 | Sovrapprezzo alle tinteggiature per applicazione di primer fissativo nella misura di circa 0,2 l/mq. | | | | | | |
| | MISURAZIONI: | | | | | | |
| | Soffitto bagno donne | 6,00 | | | | | 6,00 |
| | Pareti bagno donne | | 9,00 | | | 2,150 | 19,35 |
| | Sede parete cartongesso demolita | 2,00 | 0,20 | | | 3,850 | 1,54 |
| | SOMMANO mq | | | | | | 26,89 |
| 41 S.003.012.a | Ponteggio o incastellatura metallica di facciate interne o esterne della larghezza sino a m 1,10 ed altezza sino a 20 m, realizzato con elementi sovrapponibili in ferro o comunque montabili senza l'impiego di giunti a manicotto (sistema a telaio), compreso di piani di lavoro e tavole fermapiede, il trasporto sul posto, lo smontaggio, il trasporto di ritorno al deposito ed ogni altro onere e magistero di manovra e di manutenzione. Ponteggio o incastellatura per i primi 6 mesi o frazione | | | | | | |
| | MISURAZIONI: | | | | | | |
| | Atrio interno lucernari | | 22,00 | 1,100 | | | 24,20 |
| | SOMMANO mq | | | | | | 24,20 |
| 42 N.P.12 | Fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta collettivo per lucernari - Struttura a telaio autoportante in alluminio, con contrappesi in calcestruzzo rivestito in PVC che lavorano in appoggio sulla copertura, il tutto compreso di giunti e accessori di montaggio, il tiro in alto e il montaggio a regola d'arte | | | | | | |
| | MISURAZIONI: | | | | | | |
| | Parapetto anticaduta lucernari | 22,00 | | | | | 22,00 |
| | SOMMANO ml | | | | | | 22,00 |
| | TOTALE euro | | | | | | |

Il Tecnico

Arch. Rosa Caggianelli



Rosa Caggianelli